N.	codice	DESCRIZIONE VOCE DI ANALISI																																																																																																																												
01	AP.01	DISMISSIONE E RICOLLOCAZIONE DI BASOLE E/O ORLATURE																																																																																																																												
		<p>Dismissione e ricollocazione di basole e/o orlature in pietrame calcareo, lavico o in conglomerato cementizio vibrocompresso di qualsiasi forma e dimensione. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione del manufatto in pietra, l'esecuzione dello scavo eseguito a mano o con l'ausilio del martello demolitore, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Il conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 200 di cemento per la realizzazione della fondazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>																																																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">descrizione</th> <th rowspan="2">u.m.</th> <th rowspan="2">quantità</th> <th rowspan="2">prezzi unitari</th> <th colspan="2">importi</th> </tr> <tr> <th>parziali</th> <th>totali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">mano d'opera</td> </tr> <tr> <td>- operaio qualificato</td> <td>ore</td> <td>0,25</td> <td>€ 19,80</td> <td>€ 4,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- operaio comune</td> <td>ore</td> <td>0,50</td> <td>€ 18,00</td> <td>€ 9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">sommano mano d'opera</td> <td></td> <td>€ 13,95</td> </tr> <tr> <td colspan="6">materiali</td> </tr> <tr> <td>- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 200</td> <td>m3</td> <td>0,10</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- calce, sabbia, acqua e oneri vari</td> <td></td> <td>a stima</td> <td></td> <td>€ 5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">sommano i materiali</td> <td></td> <td>€ 12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">noli</td> </tr> <tr> <td>- pala gommata con retroescavatore</td> <td>ore</td> <td>0,05</td> <td>€ 45,00</td> <td>€ 2,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- autocarro per trasporto del materiale di risulta</td> <td>ore</td> <td>0,10</td> <td>€ 41,00</td> <td>€ 4,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">sommano i noli</td> <td></td> <td>€ 6,35</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">totale prezzo analisi</td> <td></td> <td>€ 32,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza</td> <td></td> <td>25 %</td> <td></td> <td></td> <td>€ 8,08</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">totale complessivo</td> <td></td> <td>€ 40,38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">arrotondamento</td> <td></td> <td>€ - 0,38</td> </tr> <tr> <td colspan="5">prezzo di applicazione metrolineare</td> <td></td> <td>€ 40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(diconsi euro quaranta/00)</td> </tr> </tbody> </table>	descrizione	u.m.	quantità	prezzi unitari	importi		parziali	totali	mano d'opera						- operaio qualificato	ore	0,25	€ 19,80	€ 4,95		- operaio comune	ore	0,50	€ 18,00	€ 9,00		sommano mano d'opera						€ 13,95	materiali						- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 200	m3	0,10	€ 70,00	€ 7,00		- calce, sabbia, acqua e oneri vari		a stima		€ 5,00		sommano i materiali						€ 12,00	noli						- pala gommata con retroescavatore	ore	0,05	€ 45,00	€ 2,25		- autocarro per trasporto del materiale di risulta	ore	0,10	€ 41,00	€ 4,10		sommano i noli						€ 6,35	totale prezzo analisi						€ 32,30	spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza			25 %			€ 8,08	totale complessivo						€ 40,38	arrotondamento						€ - 0,38	prezzo di applicazione metrolineare						€ 40,00	(diconsi euro quaranta/00)					
descrizione	u.m.	quantità					prezzi unitari	importi																																																																																																																						
			parziali	totali																																																																																																																										
mano d'opera																																																																																																																														
- operaio qualificato	ore	0,25	€ 19,80	€ 4,95																																																																																																																										
- operaio comune	ore	0,50	€ 18,00	€ 9,00																																																																																																																										
sommano mano d'opera						€ 13,95																																																																																																																								
materiali																																																																																																																														
- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 200	m3	0,10	€ 70,00	€ 7,00																																																																																																																										
- calce, sabbia, acqua e oneri vari		a stima		€ 5,00																																																																																																																										
sommano i materiali						€ 12,00																																																																																																																								
noli																																																																																																																														
- pala gommata con retroescavatore	ore	0,05	€ 45,00	€ 2,25																																																																																																																										
- autocarro per trasporto del materiale di risulta	ore	0,10	€ 41,00	€ 4,10																																																																																																																										
sommano i noli						€ 6,35																																																																																																																								
totale prezzo analisi						€ 32,30																																																																																																																								
spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza			25 %			€ 8,08																																																																																																																								
totale complessivo						€ 40,38																																																																																																																								
arrotondamento						€ - 0,38																																																																																																																								
prezzo di applicazione metrolineare						€ 40,00																																																																																																																								
(diconsi euro quaranta/00)																																																																																																																														

02	AP.02	RIPRISTINO DI MODESTI TRATTI DI MARCIAPIEDI PAVIMENTATI CON PIETRINE DI CEMENTO				
.....						
<p>Ripristino di modesti tratti di marciapiedi pavimentati con pietrine di cemento. E' compreso nel prezzo l'onere per le dismissioni anche con l'uso del martello demolitore della parte di marciapiede danneggiata, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la realizzazione del massetto in conglomerato cementizio tipo 325 a q.li 200 di ceemnto dello spessore di cm. 15, la pavimentazione con pavimento in pietrine di cemento dello stesso tipo e colore o a scelta della D.L., posta in opera su letto di malta cementizia dosata a kg. 300 di cemento per mc. di sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura e quanto altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intervento trova applicazione per superfici < di m2 2,00.</p>						
descrizione		u.m.	quantità	prezzi unitari	importi	
					parziali	totali
mano d'opera						
- operaio qualificato		ore	0,25	€ 19,80	€ 4,95	
- operaio comune		ore	0,50	€ 18,00	€ 9,00	
sommano mano d'opera						€ 13,95
materiali						
- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 300		m3	0,15	€ 75,00	€ 11,25	
- pavimento in pietrine di cemento		m2	1,00	€ 5,50	€ 5,50	
- malta, cemento, acqua e oneri vari			a stima		€ 6,00	
sommano i materiali						€ 22,75
noli						
- martello demolitore		ore	0,10	€ 30,00	€ 3,00	
- autocarro per trasporto del materiale di risulta		ore	0,10	€ 41,00	€ 4,10	
sommano i noli						€ 7,10
totale prezzo analisi						€ 43,80
spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza			25 %			€ 10,95
totale complessivo						€ 54,75
arrotondamento						€ + 0,25
prezzo di applicazione metroquadrato						€ 55,00
(diconsi euro cinquantacinque/00)						

N.	codice	DESCRIZIONE VOCE DI ANALISI																																																																																																																										
03	AP.03	REALIZZAZIONE DI SCIVOLO SU MARCIAPIEDE ESISTENTE, DELLE DIMENSIONI DI CM. 120X160, PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89																																																																																																																										
<p>Realizzazione di scivolo su marciapiede esistente, delle dimensioni di cm. 120x160, per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89, da realizzarsi previa demolizione della pavimentazione esistente da effettuarsi con l'ausilio del martello demolitore, lo smontaggio dell'orlatura e delle basole in pietra lavica, la sogomatura per la creazione dell'inclinazione necessaria, il rimontaggio della setssa orlatura, l'eventuale accantonamento presso il deposito comunale delle parti in esubero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, la realizzazione del massetto in conglomerato cementizio tipo 325 a kg. 300 di cemento, il ripristino della pavimentazione con elementi in monostrato vulcanico delle dimensioni di 10x20, nel formato e nei colori a scelta della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">descrizione</th> <th rowspan="2">u.m.</th> <th rowspan="2">quantità</th> <th rowspan="2">prezzi unitari</th> <th colspan="2">importi</th> </tr> <tr> <th>parziali</th> <th>totali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">mano d'opera</td> </tr> <tr> <td>- operaio qualificato</td> <td>ore</td> <td>2,00</td> <td>€ 19,80</td> <td>€ 39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- operaio comune</td> <td>ore</td> <td>4,00</td> <td>€ 18,00</td> <td>€ 72,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">sommano mano d'opera</td> <td></td> <td>€ 111,60</td> </tr> <tr> <td colspan="6">materiali</td> </tr> <tr> <td>- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 300</td> <td>m3</td> <td>0,25</td> <td>€ 75,00</td> <td>€ 18,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- mattonelle in monostrato vulcanico 10x20</td> <td>m2</td> <td>1,92</td> <td>€ 25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- malta, cemento, acqua e oneri vari</td> <td></td> <td>a stima</td> <td></td> <td>€ 10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">sommano i materiali</td> <td></td> <td>€ 28,75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">noli</td> </tr> <tr> <td>- martello demolitore</td> <td>ore</td> <td>0,50</td> <td>€ 30,00</td> <td>€ 15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- autocarro per trasporto del materiale di risulta</td> <td>ore</td> <td>0,50</td> <td>€ 41,00</td> <td>€ 20,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">sommano i noli</td> <td></td> <td>€ 35,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">totale prezzo analisi</td> <td></td> <td>€ 175,85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza</td> <td>25 %</td> <td></td> <td></td> <td>€ 43,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">totale complessivo</td> <td></td> <td>€ 219,81</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">arrotondamento</td> <td></td> <td>€ + 0,19</td> </tr> <tr> <td colspan="4">prezzo di applicazione cadauno</td> <td></td> <td>€ 220,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(diconsi euro duecentoventi/00)</td> </tr> </tbody> </table>			descrizione	u.m.	quantità	prezzi unitari	importi		parziali	totali	mano d'opera						- operaio qualificato	ore	2,00	€ 19,80	€ 39,60		- operaio comune	ore	4,00	€ 18,00	€ 72,00		sommano mano d'opera					€ 111,60	materiali						- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 300	m3	0,25	€ 75,00	€ 18,75		- mattonelle in monostrato vulcanico 10x20	m2	1,92	€ 25,00			- malta, cemento, acqua e oneri vari		a stima		€ 10,00		sommano i materiali					€ 28,75	noli						- martello demolitore	ore	0,50	€ 30,00	€ 15,00		- autocarro per trasporto del materiale di risulta	ore	0,50	€ 41,00	€ 20,50		sommano i noli					€ 35,50	totale prezzo analisi					€ 175,85	spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza		25 %			€ 43,96	totale complessivo					€ 219,81	arrotondamento					€ + 0,19	prezzo di applicazione cadauno					€ 220,00	(diconsi euro duecentoventi/00)					
descrizione	u.m.	quantità					prezzi unitari	importi																																																																																																																				
			parziali	totali																																																																																																																								
mano d'opera																																																																																																																												
- operaio qualificato	ore	2,00	€ 19,80	€ 39,60																																																																																																																								
- operaio comune	ore	4,00	€ 18,00	€ 72,00																																																																																																																								
sommano mano d'opera					€ 111,60																																																																																																																							
materiali																																																																																																																												
- conglomerato cementizio tipo 325 dosato a kg. 300	m3	0,25	€ 75,00	€ 18,75																																																																																																																								
- mattonelle in monostrato vulcanico 10x20	m2	1,92	€ 25,00																																																																																																																									
- malta, cemento, acqua e oneri vari		a stima		€ 10,00																																																																																																																								
sommano i materiali					€ 28,75																																																																																																																							
noli																																																																																																																												
- martello demolitore	ore	0,50	€ 30,00	€ 15,00																																																																																																																								
- autocarro per trasporto del materiale di risulta	ore	0,50	€ 41,00	€ 20,50																																																																																																																								
sommano i noli					€ 35,50																																																																																																																							
totale prezzo analisi					€ 175,85																																																																																																																							
spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza		25 %			€ 43,96																																																																																																																							
totale complessivo					€ 219,81																																																																																																																							
arrotondamento					€ + 0,19																																																																																																																							
prezzo di applicazione cadauno					€ 220,00																																																																																																																							
(diconsi euro duecentoventi/00)																																																																																																																												

N.	codice	DESCRIZIONE VOCE DI ANALISI				
04	AP.04	INTERVENTO DI RAPPEZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO "STRATO DI USURA"				
<p>Intervento di rappezzatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso "strato di usura" di qualsiasi spessore da effettuarsi previa regolarizzazione della buca da bitumare. E' compreso nel prezzo il carico, la pulizia della buca, lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa (con dosaggio di bitume pari a 0,55 kg/mq) il trasporto in sito del materiale bituminoso e lo spandimento nella zona da bitumare, il costipamento dello stesso con l'ausilio della piastra vibrante e/o del rullo compressore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresa la preparazione della buca comprensiva del carico su mezzo meccanico e trasporto arifiuto del materiale di risulta.</p>						
descrizione		u.m.	quantità	prezzi unitari	importi	
					parziali	totali
mano d'opera						
- operaio qualificato, spandimento		ore	1,00	€ 19,80	€ 19,80	
- operaio comune, pulizia area da trattare e spandimento		ore	2,00	€ 18,00	€ 36,00	
sommano mano d'opera						€ 55,80
materiali						
- conglomerato bituminoso "strato di usura"		m3	1,00	€ 85,00	€ 85,00	
- bitume		kg	10,00	€ 1,00	€ 10,00	
- oneri vari			a stima		€ 5,00	
sommano i materiali						€ 100,00
noli						
- autocarro per trasporto del materiale		ore	2,00	€ 41,00	€ 82,00	
- piastra vibrante		ore	1,00	€ 30,00	€ 30,00	
sommano i noli						€ 112,00
totale prezzo analisi						€ 267,80
spese generali + utile dell'Impresa + oneri medi per la sicurezza			25 %			€ 66,95
totale complessivo						€ 334,75
arrotondamento						€ - 4,75
prezzo di applicazione al metrocubo						€ 330,00
(diconsi euro trecentotrenta/00)						