



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

pag. 1

ANALISI PREZZI

Costi sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE
(BITUMAZIONE) E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE:
VIALE DIONISIO - VIALE JANNUZZO E VIA RECANATI.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Giardini Naxos

Data, 13/03/17

IL TECNICO
IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
(Geom. Corrado Ravidà)



	UM	PU	Q	Importo
NP01				
segnalazione di lavori effettuati da movieri con bandiere o palette segnaletiche con valutazione oraria del tempo effettivo dei lavori				
operaio comune	ora	€ 22,00	1,00	€ 22,00
utile impresa 10%				€ 2,20
spese generali 13%				€ 2,86
PREZZO APPLICAZIONE per ogni ORA				€ 27,06

	UM	PU	Q	Importo
NP02				
Nolo di segnalamento di cantiere temporaneo con cartelli conformi alle norme del Codice della Strada e dal regolamento di attuazione. Costituiti da lamiera metallica e sciolatura perimetrale con pellicola rifrangente classe II e base zavorrata in calcestruzzo o sacchetto di sabbia. Compresi gli oneri per il primo posizionamento, gli spostamenti successivi, la loro rimozione finale e compensati gli eventuali danneggiamenti o furti. Dimensioni medie 900 X 900 mm riportanti indicazioni di pericolo o segnalazioni varie, per ogni mese o frazione.				
nolo segnale	cad	€ 15,00	1,00	€ 15,00
manodopera per movimentazione	ora	€ 22,00	0,10	€ 2,20
trasporto all'interno cantiere	a stima			€ 1,50
				€ 18,70
utile impresa 10%				€ 1,87
spese generali 13%				€ 2,43
PREZZO APPLICAZIONE cadauno				€ 23,00